

PLANILHA
DE
ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROJETO PORTO CUIABÁ
REQUALIFICAÇÃO URBANA

Ambiente

CICLOVIA

Obra: REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO PORTO
Local: Avenida Manoel José de Arruda - Porto - Cuiabá / MT

Leis Sociais: Leis Sociais:

BDI: BDI:

Ref.: Tabela de Serviços

ESTIMATIVA DE CUSTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	composição	cotado	Engenheiro residente	h	288,00	60,17	75,21
1.2	composição	cotado	Mestre de obras	h	1.320,00	29,60	37,00
1.3	composição	cotado	Encarregado	h	1.320,00	14,65	18,31
1.4	composição	cotado	Vigia noturno/diurno	h	2.640,00	8,12	10,15
SUBTOTAL							
2.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
2.1	composição	cotado	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00	9.257,39	11.571,74
SUBTOTAL							
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - Prefeitura	m²	3,60	227,30	284,13
3.2	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - Empresa	m²	3,60	227,30	284,13
3.3	composição	cotado	Banheiro químico, inclusive carga, descarga e transporte - 3 limpezas na semana	mês	6,00	550,00	687,50
3.4	73992/001	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaladas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	144,25	5,27	6,59
3.5	73682	SINAPI	Locação de calçada	m	1.870,06	0,54	0,68
SUBTOTAL							
4.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
4.1	72219	SINAPI	Demolição de alvenaria de blocos de pedra natural	m³	456,30	47,67	59,59
4.2	73616	SINAPI	Demolição de concreto simples	m³	250,52	108,20	135,25
4.3	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,00 m³	m³	954,21	13,40	16,75
4.4	74023/001	SINAPI	Transporte horizontal de materiais diversos a 30m	m³	954,21	17,60	22,00
4.5	83444	SINAPI	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m³	T x km	7.951,73	0,73	0,91
SUBTOTAL							
5.0			MOVIMENTO DE TERRA				
5.1							
SUBTOTAL							
6.0			INFRAESTRUTURA				
6.1							
SUBTOTAL							
7.0			SUPERESTRUTURA				
7.1							
SUBTOTAL							
8.0			PAREDES E PAINÉIS				
8.1							
SUBTOTAL							
9.0			REVESTIMENTO DE PISOS				
9.1	5622	SINAPI	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	4.662,65	2,42	3,03
9.2	83532	SINAPI	Lastro de concreto, preparo mecânico, espessura 10cm - desempenado	m²	466,27	428,80	536,00
SUBTOTAL							
10.0			REVESTIMENTOS DE PAREDES				
10.1							
SUBTOTAL							
11.0			ESQUADRIAS E VIDROS				
11.1							
SUBTOTAL							
12.0			IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS				
12.1							
SUBTOTAL							
13.0			FORROS				
13.1							
SUBTOTAL							
14.0			COBERTURA				
14.1							
SUBTOTAL							
15.0			PINTURAS				
15.1	73445	SINAPI	Caiação interna ou externa sobre revestimento liso c/ adoção de fixador com duas demãos	m²	684,04	4,01	5,01
15.2	41595	SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em vias, 10 cm de largura	m	5.610,18	10,12	12,65
15.3	composição	cotado	Pintura de via especializada com tinta emborrachada	m²	4.687,65	26,05	32,56
SUBTOTAL							
16.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
16.1							
SUBTOTAL							
17.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
17.1							
SUBTOTAL							
18.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
18.1							
SUBTOTAL							
19.0			INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO				
19.1							
SUBTOTAL							
20.0			LOUÇAS E METAIS				
20.1							



PLANILHA
DE
ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROJETO PORTO CUIABÁ

REQUALIFICAÇÃO URBANA

Ambiente

CICLOVIA

Obra: **REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO PORTO**
Local: Avenida Manoel José de Arruda - Porto - Cuiabá / MT

Leis Sociais: Leis Sociais:

BDI: BDI:

Ref.: Tabela de Serviços

ESTIMATIVA DE CUSTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$)	
SUBTOTAL								
21.0			EQUIPAMENTOS					
21.1								
SUBTOTAL								
22.0			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					
22.1	73763/001	SINAPI	Meio-fio e sarjeta de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,65 m base x 0,30 m altura, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)	m	1.954,40	68,94	86,18	
22.2	74236/001	SINAPI	Grama batatais em placas	m ²	1.216,41	8,00	10,00	
22.3	composição	cotado	Árvore h=2,00m	ud	90,00	54,90	68,63	
22.4	composição	cotado	Manilha em concreto pré-moldado Ø 50cm h=0,50m - para plantio de árvores	ud	90,00	52,64	65,80	
SUBTOTAL								
23.0			LIMPEZA FINAL					
23.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m ²	4.675,15	1,17	1,46	
SUBTOTAL								
TOTAL GERAL								
Planilha de orçamento com base nos preços da SINAPI - Agosto/2013 e/ou composições PiniTCPO								
					BDI	25,00%		
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI								

116,99%
25,00%
SINAPI (Ago/13)
Agosto de 2013
P. TOTAL (R\$)
0,00
0,00
168.420,42
12.164,10
6.176,25
5.922,00
192.682,77
6.837,40
6.837,40
937.310,55
937.310,55